

Palazzo Mocenigo piano primo nobile
Lavori di manutenzione straordinaria - opere da tappezziere
Perizia

N.O.	Cod	localizzazione	Descrizione dei lavori	UM	Quantità	Prezzo unitario in Euro		Importo totale in Euro
						in cifre	in lettere	

Piano primo

A.1 **Sostituzione tessuto tesato a parete**

Accurata rimozione del tessuto esistente, rullaggio e collocazione a deposito all'ultimo piano del Museo; lievi e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di sottofondo; consolidamento e integrazione dell'attuale orditura in legno, compresa la pulizia dei listelli da chiodi, punti e/o graffe oppure sostituzione dell'orditura in caso di degrado avanzato e suo smaltimento; fornitura e posa di mollettone ignifugo di fondo; taglio e predisposizione in sartoria dei teli tessuto forniti dal Committente; posa artigianale del tessuto a parete, compreso il rivestimento delle prese e l'accesso agli impianti (scatole di derivazione elettriche, ecc), fornitura e posa di passamanerie in tinta da scegliere con la D.L.
La metratura indicata è al lordo di tutte le bucatore presenti (porte, finestre...)

1	A.1.01	stanza 2	Tessuto Rubelli art 10942-a4	mq	96			-
2	A.1.02	stanza 3	Tessuto Rubelli art 10942-a3	mq	67			-
3	A.1.03	stanza 5	Tessuto Rubelli art 10942-c1	mq	137			-

A.2 **Tessuto tesato a parete**

Applicazione murale di orditure in materiale ignifugo lungo tutto il perimetro di pareti porte, finestre e in eventuali altre parti ove necessario; fornitura e posa di mollettone ignifugo di fondo; taglio e predisposizione in sartoria dei teli tessuto forniti dal Committente; posa artigianale del tessuto a parete, compreso il rivestimento delle prese e l'accesso agli impianti (scatole di derivazione elettriche, ecc), fornitura e posa di passamanerie in tinta da scegliere con la D.L.
La metratura indicata è al lordo di tutte le bucatore presenti (porte, finestre...)

4	A.2.01	stanza 1	Tessuto Rubelli art 10942-a2 (tessuto mt 70)	mq	88			-
5	A.2.02	stanza 4	Tessuto Rubelli art 10942-a5	mq	141			-
6	A.2.03	stanza 7	Tessuto Rubelli art NC	mq	213			-
7	A.2.04	stanza 8	Tessuto Rubelli art 10942-a1	mq	189			-
8	A.2.05	stanza 9	Tessuto Rubelli art 10942-a2	mq	158			-
9	A.2.06	stanza 10	Tessuto Rubelli art 745-137	mq	61			-
10	A.2.07	stanza 11	Tessuto Rubelli art 745 - 195	mq	68			-
11	A.2.08	stanza 15	Tessuto Rubelli art 10942-b2	mq	77			-
12	A.2.09	stanza 16	Tessuto Rubelli art 745-195	mq	78			-
13	A.2.10	stanza 17	Tessuto Rubelli art.90126-906	mq	80			-

N.O.	Cod	localizzazione	Descrizione dei lavori	UM	Quantità	Prezzo unitario in Euro		Importo totale in Euro
						in cifre	in lettere	
16	A.2.11	stanza 18	Tessuto Rubelli art 10942-b2	mq	52			-
17	A.2.12	stanza 19	Tessuto Rubelli art 10942-b2	mq	80			-

A.3

Tendaggi

Confezione di tende pesanti a due cadute e addoppi con tessuto fornito dalla Committenza, fornitura e posa di foderatura, finitura con balza e posa su fettuccia di sostegno, comprensiva di embrasse, fornitura e posa di portaembrasse in ottone. Confezione di coppia di tende leggere buffate con tessuto fornito dalla Committenza, finitura con balza e posa su fettuccia di sostegno.

Su entrambe le tipologie di tenda è compresa la fornitura e posa in opera con nuovi e resistenti sistemi di scorrimento, la mantovana, e la rimozione e smaltimento dei sistemi attuali.

18	A.3.01	stanza 1	Tende pesanti tessuto Rubelli 10942-a2 mt 23	cad	2			-
19	A.3.02	stanza 1	Tende buffate tessuto Rubelli 7962-29 corallo mt 18	cad	2			-
20	A.3.03	stanza 2	Tende pesanti tessuto Rubelli 10942-a4 mt 25	cad	3			-
21	A.3.04	stanza 2	Tende buffate tessuto Rubelli 7962-29 corallo mt 20	cad	3			-
22	A.3.05	stanza 3	Tende pesanti tessuto Rubelli 10942-a3 mt 16	cad	2			-
23	A.3.06	stanza 3	Tende tessuto Rubelli 7962-33 mt 16	cad	2			-
24	A.3.07	stanza 4	Tende pesanti tessuto Rubelli 10942-a5 mt 40	cad	4			-
25	A.3.08	stanza 4	Tende buffate tessuto Rubelli 7962-22 mt 30	cad	4			-
26	A.3.09	stanza 5	Tende pesanti tessuto Rubelli art10942-a5 mt 28	cad	2			-
27	A.3.10	stanza 5	Tende buffate tessuto Rubelli 7962-29 mt 20	cad	2			-
28	A.3.11	stanza 6	Tende pesanti tessuto Rubelli art 745137 mt 32	cad	2			-
29	A.3.12	stanza 6	Tende buffate tessuto Rubelli 7962-35 mt 20	cad	2			-
30	A.3.13	stanza 7	Tende pesanti tessuto Rubelli art NC mt 32	cad	2			-
31	A.3.14	stanza 7	Tende buffate tessuto Rubelli 7962-31 mt 20	cad	2			-
32	A.3.15	stanza 8	Tende pesanti tessuto Rubelli art 10942-a1 mt 32	cad	2			-
33	A.3.16	stanza 8	Tende buffate tessuto Rubelli art 7962-29 mt 20	cad	2			-
34	A.3.17	stanza 9	Tende pesanti tessuto Rubelli art 10942-a2 mt 32	cad	2			-
35	A.3.18	stanza 9	Tende buffate tessuto Rubelli art 7962-33 mt 20	cad	2			-
36	A.3.19	stanza 10	Tende tessuto Rubelli art 7962002 mt 9	cad	1			-
37	A.3.20	stanza 11	Tende pesanti tessuto Rubelli art 745-195 mt 9	cad	1			-
38	A.3.21	stanza 11	Tende leggere tessuto Rubelli art 745-195 mt 9	cad	1			-
39	A.3.22	stanza 16	Tende pesanti tessuto Rubelli art 745-195 mt 18	cad	2			-
40	A.3.23	stanza 17	Tende pesanti tessuto Rubelli art 90126-906 mt 18	cad	1			-
41	A.3.24	stanza 18	Tende leggere tessuto Rubelli art 7962002 mt 20	cad	2			-

N.O.	Cod	localizzazione	Descrizione dei lavori	UM	Quantità	Prezzo unitario in Euro		Importo totale in Euro
						in cifre	in lettere	
42	A.3.25	stanza 19	Tende leggere tessuto Rubelli art 7962002 mt 18	cad	1			-
43	A.3.26	stanza 13	Tende con garza "cencio di nonna" su pali originali	cad	2			-
44	A.3.27	stanza 14	Tende con garza "cencio di nonna" su pali originali	cad	2			-
45	A.3.28	stanza 15	Tende con garza "cencio di nonna" su pali originali	cad	2			-
46	A.3.29	stanza 20	Tende leggere tessuto Rubelli art 7962002 mt 20	cad	2			-
47	A.3.30	stanza 21	Tendoncini con nuovi pali ottone tessuto Rubelli art 745-148 mt 13	cad	2			-

-

A.4 Prestazioni in economia

48	A.4.01		Operatore IV livello	ora	120			
49	A.4.02		Operatore specializzato	ora	120			

A.5 Oneri sicurezza

50	P6.15. 2	Trasporto, posa in opera, uso e successivo smontaggio ed allontanamento di ponte su ruote costituito da piano di lavoro regolare in legno o metallo, parapetto regolare, struttura portante metallica e ruote oltre ai dispositivi di bloccaggio, fissaggio, stabilizzazione ed ancoraggio (considerando lo sviluppo in altezza di un singolo ponte) da 4 m a 8 m	cad	3	391,17	-----	1.173,51
		Per ogni giorno successivo	cad-mese	3	27,44	-----	82,32
51	P6.24. 2	Con due responsabili per le imprese, durata 1 ora	h	3	55,57	-----	166,71
52	P6.21. 1	Valigetta con materiale di pronto soccorso dotata di supporto per attacco a parete per interventi sul luogo di lavoro					
		Fino 6 persone dim. mm 320 x 220 x 125	cad-mese	1	72,82	-----	72,82
1.495,36							

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO (A.1+A.2+A.3+A.4)
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE COMPLESSIVO
millequattrocentonovantacinque/36 1.495,36

 Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Chiara Squarcina

L'appaltatore